

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถ (เดิม) ให้เป็นห้องปฏิบัติงานกองช่าง

แบบ พร. 4 แผ่นที่.4/4

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่ด้านหลังเทศบาลตำบลบ้านคลอง หมู่ที่ 5 ต.บ้านคลอง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านคลอง

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ประมาณการโดย นายอุเทน ทองธานี

เมื่อวันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท/สต.)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
60	งานติดตั้งโถ้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	2	ชุด	2,500	5,000	450	900	5,900	
61	งานติดตั้งอ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	1	ชุด	1,600	1,600	450	450	2,050	
62	งานติดตั้งสายชำระพร้อมส้วมชักโครก	2	ชุด	250	500	70	140	640	
63	งานติดตั้งกระจกเงาส่องหน้า	1	ชุด	200	200	70	70	270	
64	งานติดตั้งชั้นวางของ	1	ชุด	100	100	70	70	170	
65	งานติดตั้งที่ปัสสาวะชายพร้อมวาล์วกดน้ำ	2	ชุด	1,500	3,000	450	900	3,900	
66	งานติดตั้งแผงกันที่ปัสสาวะชาย	2	ชุด	900	1,800	170	340	2,140	
67	งานติดตั้งแกรงกรองผงพร้อมที่ดักกลิ่น	3	ชุด	150	450	75	225	675	
68	งานติดตั้งถังดักไขมันสำเร็จรูป	1	ชุด	2,000	2,000	200	200	2,200	
69	งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร	1	ชุด	4,000	4,000	500	500	4,500	
70	งานเดินระบบท่อน้ำทิ้ง,ระบบท่อสุขาภิบาล พร้อมอุปกรณ์และข้อต่อต่าง ๆ	1	เหมา	1,500	1,500	500	500	2,000	
งานรื้อถอนอาคารเดิม									
1	งานรื้อถอนชุดประตูเหล็กม้วน	1	ชุด	-	-	500	500	500	
2	งานรื้อถอนบานประตูไม้ ขนาด 0.80x2.00 ม. และวงกบไม้	1	ชุด	-	-	200	200	200	
3	งานรื้อถอนหน้าต่างบานเกล็ด ขนาด 0.60x1.10 ม. 2 ช่อง และวงกบไม้	1	ชุด	-	-	200	200	200	
4	งานรื้อถอนหลังคากระเบื้องลอนคู่	296	ตร.ม.	-	-	20	5,920.00	5,920.00	
5	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	73.70	ตร.ม.	-	-	40	2,948.00	2,948.00	
6	งานรื้อถอนคานและพื้น ค.ส.ล.	0.38	ลบ.ม.	-	-	600	228	228	
7	งานรื้อถอนผนังลวดตาข่ายถัก	17	ตร.ม.	-	-	40	680.00	680.00	
8	งานรื้อถอนบันไดเหล็กตัวซี	2	ชุด	-	-	200	400.00	400.00	
9	งานรื้อถอนโครงเหล็กตัวซีรองรับพื้นไม้	11	ตร.ม.	-	-	80	880.00	880.00	
10	งานรื้อถอนพื้นไม้ชั้นบน	11	ตร.ม.	-	-	40	440.00	440.00	
ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน								36,841.00	